

Výkaz-Výmer DOPNIť jed.cena,spolu suma ,DPH

	Porad.č.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu suma	DPH %
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	1	Rezanie napajacích spojov	20,000	m			
	2	Vycistenie plochy pred asfaltovaním	349,000	m ²			
	3	Vyrovnanie a zhutnenie cesty pred asfaltovaním	437,000	m ²			
	4	Zalievka nap.spojov	6,000	m			
	5	Sekanie spojky	2,000	h			
		0 - ZAKLADANIE					
	6	Odvoz a uskladnenie bitumeloveho odpadu	70,000	t			
		0 - ZAKLADANIE spolu :					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
	7	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 5 do 10 cm	274,000	m ²			
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :					
		5 - KOMUNIKÁCIE					
	8	Zhotovenie podsypu alebo podkladu 0/32 hr. 100 mm	426,000	m ²			
	9	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	426,000	m ²			
	10	Podklad z kameniva spevn. cementom /stabilizacia, hr. 100 mm	506,000	m ²			
	11	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	775,000	m ²			
	12	Asfaltový betón AC 11 hr. 50 mm, š. nad 3 m vrstva obrusna	349,000	m ²			
	13	Asfaltový betón AC 11 vrstva obrusna hr. 60 mm, š. nad 3 m	437,000	m ²			
	14	Asfaltový betón AC 11 vrstva obrusná hr. 70 mm, š. do 3 m	426,000	m ²			
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
	15	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	45,000	m			
	16	Obrubník cestný	45,000	kus			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :					
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :					
		Rozpočet celkom :					